



BRUNAVARNIR:
 Brunaviðvörnarkerfi byggingarinnar eru reykskynjarar í öllum helsti rýmum hússins.
 Byggingin er eitt brunahólf.
 Rýmingarleiðir eru gegnum dyr og hurðir, en á 2. hæð eru 2 neyðarstig.
 Reyklosun er framkvæmt gegnum glugga og hurðir.
 Eldvarmarteppi er í eldhúsi á 1. hæð og einnig í sal á 2. hæð.
 Slökkvitæki eru staðsett við útganga að sunnan og vestan á 1. hæð, en á 2. hæð er slökkvitæki á gangi og eins í sal.

BYGGINGARHLUTAR:
 Útveggir eru EI 60
 Þak er EI 60
 Milligöf er EI 60
 Allir innveggir eru með klæðningu í flokki 1.

B → NEYÐARÚTGANGUR.

TEPPI Eldvarmarteppi.

SLÖKKVITÆKI.
 12 kg duftslökkvitæki
 6 kg duftslökkvitæki
 6 kg léttvatstæki

EXIT NEYÐARLÝSINGI.

30m BRUNASLANGA.

RS REYKSKYNJARI.

Um fasteignina:

Fasteignin er í héraðinu Vestmannaeyjum héraði byggð 1902 gálféttur eru staðfest og einn álféttur. Úthúsi er staðfest og staðfestur á héraðinu Vestmannaeyjum 1980.

Tilurð uppdráttar:

Uppdráttarverkið er samþykkað samþykkað málum, kveði er á um skilríki og að málum hafa verið tekið tillit til. Aðrir upplýsingar eru á stafrænum skýrslum á stafrænum hólum.

BREYTING:

Breyting og reyklosun á 2. hæð

Börkur Þór Ottósson Byggingafræðingur kt. 060872-4229 Pórunnarstræti 115 Sími: 4612106 e-mail: ottosson@gmail.com GSM: 8648373	BÍLFRÝTT	10-012
	Hafnarbraur 4, Da Vík 101 Reykjavík Landnúmer 151505	99-110
mkv. 1:50 teiknað. BPO	dags. 30-03-2011	

Börkur Þór Ottósson 060872-4229