



**ALMENNT**  
 Sjá almennar skýringar á teikningu L1  
 Málsetning er frá útbrún frauþplástkubba.  
 Sjá einnig mál á byggingarnefndarteikningum.

**FRÁRENNSLI:**  
 Öll rör í jörðu eru 110 PVC ef annað er ekki nefnt.  
 Kötur eru miðaðir við kóta gólfplötu (-x,xx).  
 Allar skólagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 20 o/oo (mm/m).  
 Allar regnvatnslagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 10 o/oo (mm/m).  
 Allar lagnir að HL og SV eru 40PP í steypu.  
 Þakniðurföll eru 70mm PP-sil og skulu þau einangruð með 15mm Armaflex.  
 Gólfniðurföll skulu vera með loftlás eða vatnslás með litlu yfirborði og miklu rúmmáli (td. frá Dalmer).

--- Táknað götuð PVC-lögn m/perlu og jarðdúk  
 ——— Táknað heil PVC-lögn.

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

**Opus**  
 teikni- & verkfræðistofa  
 Strandgata 13, 600 Akureyri  
 Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15  
 opus@opusehf.is  
 Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689  
 Þróstur Sigurðsson KT: 160563-4439

**Böggvisbraut 16**  
 Dalvík  
 Frárennslislagnir  
 Verk nr.: 060802  
 Kvarði: 1:50  
 Dags: 17/8 2006  
 Teikn. nr.: **F1**  
 Yfirfarið: ÞS