



GRUNNMYND MKV. 1:50

SKÝRINGAR

- Um frárennislagnir gilda ákvæði íslensks staðals ÍST68 „Fráveitulagnir í húsum“.
- Um frágang lagna í jörð skal fara eftir leiðbeiningum íslensks staðals ÍST65 „Frárennislagnir í jörð úr PEL, PEH, og stífu PVC“.
- Hæðarkótar eru í metrum í staðbundnu hæðakerfi sem miðast við að gólfkóti sé 10.00m.
- Kótar á rörum miðast við rörbotn.
- Samsetningar skulu vera þéttar og þannig frá þeim gengið að ekki verði þrænging á innra borði pípanna.
- Pípur skal leggja í beinum línum milli brotpunkta og skulu þær hvíla á belg, en ekki eingöngu á múffu.
- Lagnir utan grunns skal leggja á vel þjappaða malarfyllingu.
- Lagnir í grunni skulu vera Ø100 PVC plastpípur með þéttihringjum.
- Stútar upp úr plötu og lagnir innanhúss skulu vera úr PP plastpípum.
- Einangra skal allar pípur innanhúss með 25 mm steinull og vefja með plastdúk.
- Lágmarkshalli á frárennislögn í grunni er 20‰.
- Lágmarkshalli á regnvatnslögn er 10‰.
- Að öðru leyti skal efni og frágangur vera samkvæmt ÍST65, ÍST68 og gildandi reglugerðum.

SKÝRINGAR

—	táknar	Ø100 PVC 20 ‰ frárennislögn.
- - -	-	Ø100 PVC 10 ‰ gataða regnvatnslögn.
PVC	-	polyvínýlkloríð plaströr.
PP	-	polypropýlen plaströr.
Ø100	-	rör með 100mm þvermál.
20 ‰	-	halla rörs, 20 mm pr. m (20 prómill).
BK	-	botnkóta.
GK	-	gólfkóta í staðbundnu hæðakerfi.

EV	táknar	eldhúsvask.
GNG	-	gólfniðurfall með gegnumstreymi.
HL	-	handlaug.
SB	-	stepibað.
SV	-	skolvask.
VS	-	vatnssalerni.
ÞV	-	þvottavél.
ÞN	-	þakniðurfall.

BJARKARBRAUT 6 DALVÍK

Dags. 21.07.93

Mkv. 1:50

Heiti: FRÁRENNISLAGNIR Í GRUNNI

Teikn.nr. 801

HERMANN ÖRN INGÓLFSSON

Byggingatæknifræðingur FTÍ · Bakkahlíð 1, 603 Akureyri S:(96)2-40-98