



BRUNAVARNIR:

Brunaviðvörnarkerfi byggingarinnar eru reykskynjarar í öllum helsti rýmum hússins.
Byggingin er eitt brunahöf.
Rýmingarleiðir eru gegnum dyr og hurðir, en á 2. hæð eru 2 neyðarstig.
Reyklosun er framkvæmt gegnum glugga og hurðir.
Eldvarmteppi er í eldhúsi á 1. hæð og einnig í sal á 2. hæð.
Slökkvitæki eru staðsett við útganga að sunnan og vestan á 1. hæð, en á 2. hæð er slökkvitæki á gangi og eins í sal.

BYGGINGARHLUTAR:

Útveggir eru EI 60
Pak er EI 60
Milligólf er EI 60
Allir innveggir eru með klæðningu í flokki 1.



Um fasteignina:

Stofnunin hefur tekið tillit til þess að allar skuldbindingar séu skýrlega skilgreindar og skuldbærar. Öllum skuldbindingum er sýnað og skilgreint í skýrslu skýringar og skuldbindinga.

Tilurð uppdráttar:

Uppdráttir byggisráðgjafarinnar eru byggðar á málum og skýringum sem hafa verið tekið tillit til. Aðrir skuldbindingar eru skýrlega skilgreindar og skuldbærar.

BREYTING:

Skýringar eru byggðar á málum og skýringum sem hafa verið tekið tillit til.

Börkur Þór Ottósson Byggingafræðingur kt. 060872-4229	115 Pórunnarstræti Hafnarbraur 4.Dalvík	10-013
Pórunnarstræti 115	2. hæð Landnúmer 151505	99-111
Sími: 4612106 GSM: 8648373	e-mail: ottosson@gmail.com	
mkv. 1:50	teiknað. BPO	dags.30-03-2011

Börkur Þór Ottósson 060872-4229