



ALMENNT
 Sjá almennar skýringar á teikningu L1
 Málsetning er frá útbrún frauðplastkubba.
 Sjá einnig mál á byggingarnefndarteikningum.

FRÆRENSLI:
 Öll rör í jörðu eru 110 PVC ef annað er ekki nefnt.
 Kötur eru miðaðir við kóta gólfplötu (-x,xx).
 Allar skolplagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 20 o/oo (mm/m).
 Allar regnvatnslagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 10 o/oo (mm/m).
 Allar lagnir að HL og SV eru 40PP í steypu.
 Þakniðurföll eru 70mm PP-sil og skulu þau einangruð með 15mm Armaflex.
 Gólfniðurföll skulu vera með loftlás eða vatnslás með litlu yfirborði og miklu rúmmáli (td. frá Dalmer).

— Táknað götuð PVC-lögn m/perlu og jarðdák
 — Táknað heil PVC-lögn.

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus teikni- & verkfræðistofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
 Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15
 opus@opus ehf.is

Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689
 Þröstur Sigurðsson KT: 160563-4439

Skógarhólar 15
 Dalvík
 Frærenslislagnir

Verk nr.: 060802
 Kvarði: 1:50
 Dags: 24/10 2006

Teikn. nr.: **F1**
 Yfirfarið: *[Handwritten Signature]*