



Grunnmynd frárennslislagna og loftræsing kjallara 1:50

Skýringar fyrir frárennslislagningu.

Lagnir í húsrúnum eru 110mm víðar PVC plastpípur lagðar með min 20 o/oo halla (nema annað sé tekið fram). Botn á rörum við tengisstaði er 35sm undir gólfplötu. Tenging frá hreinlætistækjum er tengjast gólfmúrurfullum með gegnumstreymi er gerð með 50mm víðum PP plastpípum (staðsettar í gólfrauf eða ísteyptar). Framan á baðkar (til hliðar við vatnslás) komi 20X20sm losanleg rist. Frágangur umhverfis plastör - sjá skýringarblað og RB. blöð um frárennslislagningu. Ganga skal vandlega frá stútum sem ganga í gegnum plötu. ATH. Loftræsingar endi í viðurkenndum þakhálf ofan þaks.

Ath.

Sjá almennar skýringar - nr. 1800.
Frárennslislagning og loftræsing - nr. 1801-2.
Neyslúvatnslagning - nr. 1901-2.
Gólfhitalagnir - nr. 2001-2.
Sniðbræðslulagnir - nr. 2003-4.

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

H.S.Á. TEIKNISTOFA
TGT Hús ehf · SUNNUHLÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 701210-1230
sími 464-6800 · fax 464-6801 · hara@hara.is · www.hara.is

VERKHEITI

Hringtún 32, Dalvík

HEITI TEIKNINGAR

Frárennslislagning og loftræsing kjallara.

VERK NR	18-302	TEIKN NR	1801	KVARDI	1:50	DAGS	23.06.2018
HANNAÐ	SHR	TEIKNAD	SHR	YFIRFARIÐ		BREYTING	

HARALDUR S. ÁRNASON · kt. 120149-2539
STEINMAR H. RÖGNVALDSSON · kt. 140574-3769

Stemma: H *Valpar Þorgeir*

Löðarmörk við gangastétt

Löðarmörk