



Almennar skýringar - trévirki

Allt timbur í burðarvirki skal vera af flokki C18 skv. EN1995-1-1, nema annað komi fram.

Krossviður skal vera af flokki P30

Allar festingar úr járni skulu vera galvanhúðaðar.

Þar sem tré leggst að steypu komi asfaltþappi milli steins og trés.

3N 31/80 táknað neglingu með 3 stk. köntuðum saumi, lengd 80 mm og kantur 3,1 mm

6 Ks 40/50 táknað 6 stk. kamsaum, lengd 50 mm, þvermál 4,0 mm.

Fótreim 45/120 gagnvarin skal fest niður við hverja stoð með 6090 vinklum með M10-160 mm múrboltum eftir að yfirborð hefur verið sléttað.

Útveggjastoðir skulu vera 45/120 mm (aukæinangrun í lagnagrind) c/c 600 mm og festar með 5 stk. 40/50 Ks gegnum 6090 vinkil.

Lausholt við glugga skulu fest með 90 vinklum (BMF 90). Negling 2 x 4 stk. 40/50 Ks.

Sperrur skulu vera 45 x 220 mm og festar við veggreim með 2 stk. altengjum 130 (MIDI). Negling 2x4 stk. 40/50 Ks í hvort tengi.

Hornstoðir skulu negldar saman með 5" galv., c/c 300 mm.

Utan á útveggjagrind komi 9 mm furu/grenikrossviður sem skrúfaður er ástoðir og reimar, c/c 70 mm. Öll samskeyti skulu vera á stoðum.

GStÓ ehf
Gunnar St. Ólafsson, verkfr. - Bragagötu 28 / Laugavegi 3,
101 Rvk.
gsto@simnet.is - gsm: +354 893-2680 - vinna: +354 562 8770

Gunnar St. Ólafsson
310545-8099

Frístundahús í landi Gullbringu, Svarfaðardal
Bringa, lóðarhluti C

Mkv. 1:50

Sperruplan

ARGOS ehf., Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Eyjarlóð 9, 101 Rvík. s. 552 1760 argos@argos.is
10. apríl 2014

2.07

ARGOS 15047-4519