



Uppbygging útvegga;
 21mm útipanell.
 21x45 lektur cc. 600mm.
 12 mm krossviður.
 48x98 mm stoðir.
 125 mm þéttull.
 0,20 mm þolplast.
 21x45 mm lagnagrind cc. 600.
 Panelklæðning

Festingar;
 Allur saumur er kambasaumur 40/50, nema annað sé tekið fram.

Samsætning útveggjagrinda

Festing á krossvið:
 Krossviður er negldur með 28/55 mm saum cc. 200 í miðju, cc. 100 á röðum og cc. 50 ofan við glugga, ef annað er ekki tekið fram.
 Krossviður skal ná niður á kantbita gólfs og neglast þar cc. 50mm.
 Kítta skal milli platna (í kant á krossviðsplötum).

Festing á stoðum:
 Almenn t festing á stoðum 2stk. 60/100 skráfur og 1 stk. BMF-90x48x3,0x76 á hvorn enda, negling 6+4 KS 40/50. Að auki skal setja 12x160mm fr.skráfur gegnum vinkil neðst á grindum og niður í kantbita.
 Lóðréttar stoðir undir gluggum festast með 3stk. 60/100 skráfum í hvorn enda.
 Lóðréttar stoðir yfir gluggum festast að ovanverðu á sama hátt og stoðir almennt en með 3stk. 60/100 skráfum að neðanverðu.
 Lóðréttar stoðir undir og yfir gluggum og hurðum festast á sama hátt og stoðir almennt ef breidd er > 1.2m, annars notast 3stk. 60/100 skráfur í hvorn enda.

Þar sem stoðir eru tvöfaldar skulu þær negldar saman í lífm með 100 mm saum pr. 30 sm eða með 60/100 skráfum, þetta á einnig við samsætningu á úthornum.
 Stoðir ofan og neðan við glugga eru c/c 60 og staðsetning háð plötusamsk.

SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu B1.
 ÖLL MÁL SKULU BORIN SAMAN VIÐ OG AÐLÖGUGÐ ELDRA HÚSI EF UM MISRÆMI ER AÐ RÆÐA

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus
 teikni- & verkfræðisstofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
 Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15
 opus@opushef.is

Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689
 Þröstur Sigurðsson KT: 160563-4439

SVAINSSTAÐIR
 SVARFADARDAL

Verk nr.: 100602
 Kvarði: 1:50(10)
 Dags: 4/8 2010

Burðarþol kjallari milligölf
 festing á eldra húsi og snið
 Teikn. nr.: B2

Teiknað: TT
 Yfirfarið: ÞS

ÖLL MÁL SKULU BORIN SAMAN VIÐ OG AÐLÖGUGÐ ELDRA HÚSI EF UM MISRÆMI ER AÐ RÆÐA